

Rosekollen Vel
v/ Tore Gulden

Drøbak, 08.06.2021

TILBUD

post 1 Masseutskifning i vei (innerst i Sjøstuveien)

Området i veien masseutskiftes til 45 cm dybde. Eksisterende masser bortkjøres, det legges fiberduk i bunn og det fylles opp med pukkmasser (kult i bunnen) som komprimeres lagvis. 20 m2 570 11400

Ved behov for utgraving av dypere grøft i bunnen av utgravinga avregnes dette i henhold til pris for masseutskifning.

Sum denne post **kr 11 400**

R/D Rigg og drift

Transport av maskiner og utstyr, avfallshåndtering og administrasjon 1 rs 1700 1700

Kabelpåvisning 1 rs 3395 3395

Sum denne post **kr 5 095**

SUM EKS MVA **kr 16 495**

MVA 25% **kr 4 124**

DETTE TILBUD INKL. MVA **kr 20 619**

Før oppstart må tiltakshaver påvise stoppekran og evt interne rør og kabler på tomte. Fiberkabel må også påvises. Det er ikke tatt høyde for pigging eller sprenging av fjell eller stor stein, ei heller evt. omlegging av rør og kabler i bakken. Det vil bli gjennomført en oppmåling ved arbeidets slutt som gir grunnlag for slutfaktura

Tilbudet er gyldig i 45 dager.

Mvh

Trond Martin Wiersholm

Uteanlegg AS